

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA

ORÇAMENTO ESTIMADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF
LOCAL: RUA VERILDO COLLA - MAXIMILIANO DE ALMEIDA - RS
DATA: JULHO DE 2018
BDI: 24,69%

Extensão: 80,00 m
Área: 800,79 m²

SINAPI	ITEM	SERVIÇOS	UNID.	DMT	QUANTIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNITARIO		CUSTO PARCIAL		CUSTO GERAL
							MAT.	M.O	MAT.	M.O	
	1.0	PAVIMENTAÇÃO									
72961	1.1	Regularização e compactação do Sub Leito até 20cm	m ²		800,79	1,21	0,24	0,97	193,79	775,16	968,96
73817/002	1.2	Base p/ pavimentação c/ embasamento em material granular - Rachão	m ³		96,09	110,00	77,00	33,00	7.399,30	3.171,13	10.570,43
96400	1.3	Base p/ pavimentação c/ Camada de Macadame Hidráulico	m ³		48,05	92,00	64,40	27,60	3.094,25	1.326,11	4.420,36
96396	1.4	Base p/ pavimentação c/ Brita Graduada	m ³		32,03	100,00	70,00	30,00	2.242,21	960,95	3.203,16
96401	1.5	Imprimação de base p/ pavimentação CM-30	m ²		800,79	5,00	3,50	1,50	2.802,77	1.201,19	4.003,95
73759/002	1.6	Pré misturado a frio c/ emulsão RM C-1 - taxa de 5,0% (100 litros/m ³), c/ Brita Graduada (50% 3/4" e 50% 3/8") - incluso usinagem e aplicação	m ³		40,04	420,00	294,00	126,00	11.771,61	5.044,98	16.816,59
73760/001	1.7	Capa Selante com emulsão asfáltica RR-2C - taxa 1 litro/m ²	m ²		800,79	3,00	2,10	0,90	1.681,66	720,71	2.402,37
72888	1.8	Carga, manobras e descarga de pedra c/ caminhão basculante de 6m ³	m ³	5 km	32,03	1,10	0,88	0,22	28,19	7,05	35,23
72892	1.9	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a frio c/ caminhão basculante de 6m ³	m ³	2 km	40,04	11,78	9,42	2,36	377,33	94,33	471,67
72893	1.10	Carga, manobras e descarga de brita p/ base de macadame c/ caminhão basculante de 6m ³	m ³	5 km	144,14	2,93	2,34	0,59	337,87	84,47	422,34
		TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO							29.928,98	13.386,07	43.315,05
	2.0	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE									
94263	2.1	Meio fio 12x15cm - Execução por extrusão	m		155,00	25,00	20,00	5,00	3.100,00	775,00	3.875,00
		TOTAL DA DRENAGEM E OAC							3.100,00	775,00	3.875,00
	3.0	SINALIZAÇÃO									
72947	3.1	Pintura de Faixa Horizontal com Tinta Acrilica Branca Drop-On	m ²		32,00	22,97	18,38	4,59	588,03	147,00	734,99
72947	3.2	Pintura de Faixa Pedestre com Tinta Acrilica Branca Drop-On	m ²		31,00	22,97	18,38	4,59	569,65	142,41	712,03
7264-DAER	3.3	Sinalização - Ortogonal 50cm (PARE)	und		1,00	256,40	205,12	51,28	205,12	51,28	256,40
		TOTAL DA SINALIZAÇÃO							1.362,80	340,69	1.703,42
VALOR TOTAL DA OBRA									34.391,78	14.501,76	48.893,47

THIAGO DE SOUZA
ARQ. CAU A35799-5

DIRLEI BERNARDI DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL