

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA

ORÇAMENTO ESTIMADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO (com pedras de reaproveitamento)  
LOCAL: RUA CARAMURU  
DATA: JULHO DE 2019  
BDI: 24,69%

Extensão: 198,12 m  
Área: 2345,00 m<sup>2</sup>

SINAPI	ITEM	SERVIÇOS	UNID.	DMT	QUANTID.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNITARIO		CUSTO PARCIAL		CUSTO GERAL
							MAT.	M.O	MAT.	M.O	
	<b>1.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									
79472	1.1	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m <sup>2</sup>	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	2.345,00	-	-	-	-	-	-
94273	1.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento, base inferior, base superior, altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m		402,00	26,00	20,80	5,20	8.361,60	2.090,40	10.452,00
72799	1.3	Pavimentação com Paralelepípedo de basalto regular assentado sobre colchão de pó de pedra (espessura 10cm), rejuntado com pedrisco (pedras pequenas, 30 a 35 peças/m <sup>2</sup> ) EXCLUÍDO A PEDRA DE PARALELEPÍEDO QUE SERÁ FORNECIDA PELO MUNICÍPIO	m <sup>2</sup>		2.345,00	27,00	9,45	17,55	22.160,25	41.154,75	63.315,00
72971	1.4	Compactação de pavimento poliédrico	m <sup>2</sup>	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	2.345,00	-	-	-	-	-	-
5622	1.5	Regularização e compactação manual de Passeios	m <sup>2</sup>	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	1.422,00	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>30.521,85</b>	<b>43.245,15</b>	<b>73.767,00</b>
	<b>2.0</b>	<b>DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>									
83338	2.1	Escav. Valas p/ Drenagem Profunda em Mat. 1ª Cat.	m <sup>3</sup>	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	156,60	-	-	-	-	-	-
93381	2.2	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, profundidade de 1,50m a 3,00m com solo sem substituição em material de 1ª categoria	m <sup>3</sup>	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	113,10	-	-	-	-	-	-
92210	2.3	Corpo de BSTC D=40cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	174,00	-	-	-	-	-	-
92211	2.4	Corpo de BSTC D=50cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	-
92212	2.5	Corpo de BSTC D=60cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	-
83659	2.6	Boca de Lobo Simples para BSTC D= 40 e 50cm com tampa de concreto	und		7,00	600,00	480,00	120,00	3.360,00	840,00	4.200,00
		<b>TOTAL DA DRENAGEM E OAC</b>							<b>3.360,00</b>	<b>840,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA OBRA</b>									<b>33.881,85</b>	<b>44.085,15</b>	<b>77.967,00</b>

THIAGO DE SOUZA  
ARQ. CAU A35799-5

ALCIR OSMAR GAMBETA  
ENG. CIVIL CREA 107539-D

DIRLEI BERNARDI DOS SANTOS  
PREFEITA MUNICIPAL