

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA

ORÇAMENTO ESTIMADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (com pedras de reaproveitamento)  
LOCAL: RUA DAS CHÁCARAS  
DATA: JULHO DE 2019  
BDI: 24,69%

Extensão: 321,12 m  
Área: 3211,00 m<sup>2</sup>

SINAPI	ITEM	SERVIÇOS	UNID.	DMT	QUANTID.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNITARIO		CUSTO PARCIAL		CUSTO GERAL
							MAT.	M.O	MAT.	M.O	
	<b>1.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									
79472	1.1	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m <sup>2</sup>	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	3.211,00	-	-	-	-	-	-
94273	1.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento, base inferior, base superior, altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m		591,00	26,00	20,80	5,20	12.292,80	3.073,20	15.366,00
72799	1.3	Pavimentação com Paralelepípedo de basalto regular assentado sobre colchão de pó de pedra (espessura 10cm), rejuntado com pedrisco (pedras pequenas, 30 a 35 peças/m <sup>2</sup> ) EXCLUÍDO A PEDRA DE PARALELEPÍPEDO QUE SERÁ FORNECIDA PELO MUNICÍPIO	m <sup>2</sup>		3.211,00	27,00	9,45	17,55	30.343,95	56.353,05	86.697,00
72971	1.4	Compactação de pavimento poliédrico	m <sup>2</sup>	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	3.211,00	-	-	-	-	-	-
5622	1.5	Regularização e compactação manual de Passeios	m <sup>2</sup>	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	1.997,00	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>42.636,75</b>	<b>59.426,25</b>	<b>102.063,00</b>
	<b>2.0</b>	<b>DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>									
83338	2.1	Escav. Valas p/ Drenagem Profunda em Mat. 1ª Cat.	m <sup>3</sup>	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	92,70	-	-	-	-	-	-
93381	2.2	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, profundidade de 1,50m a 3,00m com solo sem substituição em material de 1ª categoria	m <sup>3</sup>	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	66,95	-	-	-	-	-	-
92210	2.3	Corpo de BSTC D=40cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	86,00	-	-	-	-	-	-
92211	2.4	Corpo de BSTC D=50cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	17,00	-	-	-	-	-	-
92212	2.5	Corpo de BSTC D=60cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	87,00	-	-	-	-	-	-
83659	2.6	Boca de Lobo Simples para BSTC D= 40 e 50cm com tampa de concreto	und		6,00	600,00	480,00	120,00	2.880,00	720,00	3.600,00
		<b>TOTAL DA DRENAGEM E OAC</b>							<b>2.880,00</b>	<b>720,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA OBRA</b>									<b>45.516,75</b>	<b>60.146,25</b>	<b>105.663,00</b>

THIAGO DE SOUZA  
ARQ. CAU A35799-5

ALCIR OSMAR GAMBETA  
ENG. CIVIL CREA 107539-D

DIRLEI BERNARDI DOS SANTOS  
PREFEITA MUNICIPAL