

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA

ORÇAMENTO ESTIMADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO (com pedras de reaproveitamento)
LOCAL: RUA ITARARÉ
DATA: JULHO DE 2019
BDI: 24,69%

Extensão: 180,66 m
Área: 2113,00 m²

SINAPI	ITEM	SERVIÇOS	UNID.	DMT	QUANTID.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNITARIO		CUSTO PARCIAL		CUSTO GERAL
							MAT.	M.O	MAT.	M.O	
	1.0	PAVIMENTAÇÃO									
79472	1.1	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m ²	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	2.113,00	-	-	-	-	-	-
94273	1.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento, base inferior, base superior, altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m		329,00	26,00	20,80	5,20	6.843,20	1.710,80	8.554,00
72799	1.3	Pavimentação com Paralelepípedo de basalto regular assentado sobre colchão de pó de pedra (espessura 10cm), rejuntado com pedrisco (pedras pequenas, 30 a 35 peças/m ²) EXCLUÍDO A PEDRA DE PARALELEPÍEDO QUE SERÁ FORNECIDA PELO MUNICÍPIO	m ²		2.113,00	27,00	9,45	17,55	19.967,85	37.083,15	57.051,00
72971	1.4	Compactação de pavimento poliédrico	m ²	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	2.113,00	-	-	-	-	-	-
5622	1.5	Regularização e compactação manual de Passeios	m ²	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	1.096,00	-	-	-	-	-	-
		TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO							26.811,05	38.793,95	65.605,00
	2.0	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE									
83338	2.1	Escav. Valas p/ Drenagem Profunda em Mat. 1ª Cat.	m ³	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	212,40	-	-	-	-	-	-
93381	2.2	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, profundidade de 1,50m a 3,00m com solo sem substituição em material de 1ª categoria	m ³	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	153,40	-	-	-	-	-	-
92210	2.3	Corpo de BSTC D=40cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	236,00	-	-	-	-	-	-
92211	2.4	Corpo de BSTC D=50cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	-
92212	2.5	Corpo de BSTC D=60cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	-
83659	2.6	Boca de Lobo Simples para BSTC D= 40 e 50cm com tampa de concreto	und		9,00	600,00	480,00	120,00	4.320,00	1.080,00	5.400,00
		TOTAL DA DRENAGEM E OAC							4.320,00	1.080,00	5.400,00
VALOR TOTAL DA OBRA									31.131,05	39.873,95	71.005,00

THIAGO DE SOUZA
ARQ. CAU A35799-5

ALCIR OSMAR GAMBETA
ENG. CIVIL CREA 107539-D

DIRLEI BERNARDI DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL