

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA

ORÇAMENTO ESTIMADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PAVER  
LOCAL: RUA PAISSANDÚ  
DATA: JULHO DE 2019  
BDI: 24,69%

Extensão: 127,37 m  
Área: 1552,00 m<sup>2</sup>

SINAPI	ITEM	SERVIÇOS	UNID.	DMT	QUANTID.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNITARIO		CUSTO PARCIAL		CUSTO GERAL
							MAT.	M.O	MAT.	M.O	
	<b>1.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									
79472	1.1	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m <sup>2</sup>	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	1.552,00	-	-	-	-	-	-
94273	1.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento, base inferior, base superior, altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m		261,00	26,00	20,80	5,20	5.428,80	1.357,20	6.786,00
92405	1.3	Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces, cor natural, de 22 x 11 cm, espessura 8cm. AF_12/2015 - resistência de 35 mpa (NBR 9781), sobre colchão de pó de pedra 10cm, rejuntado com pó de pedra	m <sup>2</sup>		1.552,00	58,32	40,82	17,50	63.358,85	27.153,79	90.512,64
72971	1.4	Compactação de pavimento poliédrico	m <sup>2</sup>	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	1.552,00	-	-	-	-	-	-
5622	1.5	Regularização e compactação manual de Passeios	m <sup>2</sup>	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	652,00	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>68.787,65</b>	<b>28.510,99</b>	<b>97.298,64</b>
	<b>2.0</b>	<b>DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>									
83338	2.1	Escav. Valas p/ Drenagem Profunda em Mat. 1ª Cat.	m <sup>3</sup>	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	30,60	-	-	-	-	-	-
93381	2.2	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, profundidade de 1,50m a 3,00m com solo sem substituição em material de 1ª categoria	m <sup>3</sup>	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	22,10	-	-	-	-	-	-
92210	2.3	Corpo de BSTC D=40cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	34,00	-	-	-	-	-	-
92211	2.4	Corpo de BSTC D=50cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	-
92212	2.5	Corpo de BSTC D=60cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	-
83659	2.6	Boca de Lobo Simples para BSTC D= 40 e 50cm com tampa de concreto	und		2,00	600,00	480,00	120,00	960,00	240,00	1.200,00
		<b>TOTAL DA DRENAGEM E OAC</b>							<b>960,00</b>	<b>240,00</b>	<b>1.200,00</b>
		<b>VALOR TOTAL DA OBRA</b>							<b>69.747,65</b>	<b>28.750,99</b>	<b>98.498,64</b>

THIAGO DE SOUZA  
ARQ. CAU A35799-5

ALCIR OSMAR GAMBETA  
ENG. CIVIL CREA 107539-D

DIRLEI BERNARDI DOS SANTOS  
PREFEITA MUNICIPAL