

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA

ORÇAMENTO ESTIMADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO
LOCAL: RUA PINHEIRO MACHADO
DATA: JULHO DE 2019
BDI: 24,69%

Extensão: 473,14 m
Área: 6845,00 m²

SINAPI	ITEM	SERVIÇOS	UNID.	DMT	QUANTID.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNITARIO		CUSTO PARCIAL		CUSTO GERAL
							MAT.	M.O	MAT.	M.O	
	1.0	PAVIMENTAÇÃO									
79472	1.1	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m ²	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	6.845,00	-	-	-	-	-	-
94273	1.2	Reassentamento e/ou nivelamento de guia (meio-fio) em trecho reto, guias existentes em basalto, somente mão de obra para execução	m		810,00	6,19	-	6,19	-	5.013,90	5.013,90
72799	1.3	Pavimentação com Paralelepípedo de basalto regular assentado sobre colchão de pó de pedra (espessura 10cm), rejuntado com pó de pedra (pedras face de rodagem natural (plana), 23 a 26 peças/m ²)	m ²		6.845,00	58,00	40,60	17,40	277.907,00	119.103,00	397.010,00
72971	1.4	Compactação de pavimento poliédrico	m ²	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	6.845,00	-	-	-	-	-	-
5622	1.5	Regularização e compactação manual de Passeios	m ²	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO							277.907,00	124.116,90	402.023,90
	2.0	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE									
83338	2.1	Escav. Valas p/ Drenagem Profunda em Mat. 1ª Cat.	m ³	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	175,50	-	-	-	-	-	-
93381	2.2	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, profundidade de 1,50m a 3,00m com solo sem substituição em material de 1ª categoria	m ³	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	126,75	-	-	-	-	-	-
92210	2.3	Corpo de BSTC D=40cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	195,00	-	-	-	-	-	-
92211	2.4	Corpo de BSTC D=50cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	-
92212	2.5	Corpo de BSTC D=60cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	-
83659	2.6	Boca de Lobo Simples para BSTC D= 40 e 50cm com tampa de concreto	und		10,00	600,00	480,00	120,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00
		TOTAL DA DRENAGEM E OAC							4.800,00	1.200,00	6.000,00
VALOR TOTAL DA OBRA									282.707,00	125.316,90	408.023,90

THIAGO DE SOUZA
ARQ. CAU A35799-5

ALCIR OSMAR GAMBETA
ENG. CIVIL CREA 107539-D

DIRLEI BERNARDI DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL