

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA

ORÇAMENTO ESTIMADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO  
LOCAL: RUA SÃO JOSÉ  
DATA: JULHO DE 2019  
BDI: 24,69%

Extensão: 152,53 m  
Área: 1524,00 m²

SINAPI	ITEM	SERVIÇOS	UNID.	DMT	QUANTID.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNITARIO		CUSTO PARCIAL		CUSTO GERAL
							MAT.	M.O	MAT.	M.O	
	<b>1.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									
79472	1.1	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m²	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	1.524,00	-	-	-	-	-	-
94273	1.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento, base inferior, base superior, altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m		305,00	26,00	20,80	5,20	6.344,00	1.586,00	7.930,00
72799	1.3	Pavimentação com Paralelepípedo de basalto regular assentado sobre colchão de pó de pedra (espessura 10cm), rejuntado com pó de pedra (pedras face de rodagem natural (plana), 23 a 26 peças/m²)	m²		1.524,00	58,00	40,60	17,40	61.874,40	26.517,60	88.392,00
72971	1.4	Compactação de pavimento poliédrico	m²	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	1.524,00	-	-	-	-	-	-
5622	1.5	Regularização e compactação manual de Passeios	m²	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	612,00	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>68.218,40</b>	<b>28.103,60</b>	<b>96.322,00</b>
	<b>2.0</b>	<b>DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>									
83338	2.1	Escav. Valas p/ Drenagem Profunda em Mat. 1ª Cat.	m³	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	72,00	-	-	-	-	-	-
93381	2.2	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, profundidade de 1,50m a 3,00m com solo sem substituição em material de 1ª categoria	m³	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	52,00	-	-	-	-	-	-
92210	2.3	Corpo de BSTC D=40cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	-
92211	2.4	Corpo de BSTC D=50cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	80,00	-	-	-	-	-	-
92212	2.5	Corpo de BSTC D=60cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	-
83659	2.6	Boca de Lobo Simples para BSTC D= 40 e 50cm com tampa de concreto	und		3,00	600,00	480,00	120,00	1.440,00	360,00	1.800,00
		<b>TOTAL DA DRENAGEM E OAC</b>							<b>1.440,00</b>	<b>360,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA OBRA</b>									<b>69.658,40</b>	<b>28.463,60</b>	<b>98.122,00</b>

THIAGO DE SOUZA  
ARQ. CAU A35799-5

ALCIR OSMAR GAMBETA  
ENG. CIVIL CREA 107539-D

DIRLEI BERNARDI DOS SANTOS  
PREFEITA MUNICIPAL