

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA

ORÇAMENTO ESTIMADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO  
LOCAL: RUA VEREADOR MARIO COLA  
DATA: JULHO DE 2019  
BDI: 24,69%

Extensão: 167,36 m  
Área: 855,00 m²

SINAPI	ITEM	SERVIÇOS	UNID.	DMT	QUANTID.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNITARIO		CUSTO PARCIAL		CUSTO GERAL
							MAT.	M.O	MAT.	M.O	
	<b>1.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									
79472	1.1	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m²	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	855,00	-	-	-	-	-	-
94273	1.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento, base inferior, base superior, altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m		333,00	26,00	20,80	5,20	6.926,40	1.731,60	8.658,00
72799	1.3	Pavimentação com Paralelepípedo de basalto regular assentado sobre colchão de pó de pedra (espessura 10cm), rejuntado com pó de pedra (pedras face de rodagem natural (plana), 23 a 26 peças/m²)	m²		855,00	58,00	40,60	17,40	34.713,00	14.877,00	49.590,00
72971	1.4	Compactação de pavimento poliédrico	m²	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	855,00	-	-	-	-	-	-
5622	1.5	Regularização e compactação manual de Passeios	m²	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>41.639,40</b>	<b>16.608,60</b>	<b>58.248,00</b>
	<b>2.0</b>	<b>DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>									
83338	2.1	Escav. Valas p/ Drenagem Profunda em Mat. 1ª Cat.	m³	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	-
93381	2.2	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, profundidade de 1,50m a 3,00m com solo sem substituição em material de 1ª categoria	m³	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	-
92210	2.3	Corpo de BSTC D=40cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	-
92211	2.4	Corpo de BSTC D=50cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	-
92212	2.5	Corpo de BSTC D=60cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	-
83659	2.6	Boca de Lobo Simples para BSTC D= 40 e 50cm com tampa de concreto	und		-	600,00	480,00	120,00	-	-	-
		<b>TOTAL DA DRENAGEM E OAC</b>							-	-	-
<b>VALOR TOTAL DA OBRA</b>									<b>41.639,40</b>	<b>16.608,60</b>	<b>58.248,00</b>

THIAGO DE SOUZA  
ARQ. CAU A35799-5

ALCIR OSMAR GAMBETA  
ENG. CIVIL CREA 107539-D

DIRLEI BERNARDI DOS SANTOS  
PREFEITA MUNICIPAL