

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA

ORÇAMENTO ESTIMADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO  
LOCAL: LOTEAMENTO MORADA DO SOL - RUA N° 01 (RUA BENTO GONÇALVES) E TRAVESSIA DA RUA EUCLIDES VESCOVI  
DATA: AGOSTO DE 2019  
BDI: 24,69%

Extensão: 264,00 m  
Área: 3023,59 m<sup>2</sup>

SINAPI	ITEM	SERVIÇOS	UNID.	AGENTE EXECUTOR	QUANTIT.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNITARIO		CUSTO PARCIAL		CUSTO GERAL
							MAT.	M.O	MAT.	M.O	
	<b>1.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									
72961	1.1	Regularização e compactação do Sub Leito até 20cm (já executado previamente)	m <sup>2</sup>	ALUDI	3.023,59						
94273	1.2	Reassentamento e/ou nivelamento de guia (meio-fio) em trecho reto, guias existentes em concreto, somente mão de obra para execução	m	CONTRATADA	510,00	6,19	-	6,19	-	3.156,90	3.156,90
72799	1.3	Pavimentação com Paralelepípedo de basalto regular assentado sobre colchão de pó de pedra (espessura 10cm), rejuntado com pedrisco (pedras pequenas, 30 a 35 peças/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	CONTRATADA	3.023,59	46,80	32,76	14,04	99.052,81	42.451,20	141.504,01
72971	1.4	Compactação de pavimento poliédrico	m <sup>2</sup>	CONTRATADA	3.023,59	0,30	0,24	0,06	725,66	181,43	907,09
5622	1.5	Regularização e compactação manual de Passeios	m <sup>2</sup>	ALUDI	2.362,15						-
		<b>TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>99.778,47</b>	<b>45.789,53</b>	<b>145.568,00</b>
	<b>2.0</b>	<b>DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE (executado previamente pela entidade ALUDI)</b>									
3061	2.1	Escav. Valas p/ Drenagem Profunda em Mat. 1ª Cat.	m <sup>3</sup>	ALUDI	327,60						
73964/005	2.2	Reaterro e Apiloamento em Camadas de 20cm	m <sup>3</sup>	ALUDI	230,10						
92210	2.3	Corpo de BSTC D=40cm com Berço de Brita	m	ALUDI	190,00						
92211	2.4	Corpo de BSTC D=50cm com Berço de Brita	m	ALUDI	200,00						
83659	2.5	Boca de Lobo Simples para BSTC D= 40 e 50cm com tampa de concreto	und	CONTRATADA	8,00	554,00	443,20	110,80	3.545,60	886,40	4.432,00
		<b>TOTAL DA DRENAGEM E OAC</b>							<b>3.545,60</b>	<b>886,40</b>	<b>4.432,00</b>
	<b>3.0</b>	<b>PASSEIOS (executado posteriormente pela entidade ALUDI)</b>									
74209/001	3.1	Placa de Obras	m <sup>2</sup>	ALUDI	3,00						
73817/001	3.2	Pó de pedra para assentamento da calçada - espessura 5cm	m <sup>3</sup>	ALUDI	118,11						
92396	3.3	Calçada em bloco de concreto intertravado podo tátil direcional - paver holandês 20x10cm - espessura 4cm	m <sup>2</sup>	ALUDI	2.362,15						
73692	3.4	Areia grossa para rejuntamento dos blocos de concreto - espessura 1cm	m <sup>3</sup>	ALUDI	23,62						
72971	3.5	Compactação mecânica dos passeios	m <sup>2</sup>	ALUDI	2.362,15						
		<b>TOTAL DA SINALIZAÇÃO</b>							-	-	-
<b>VALOR TOTAL DA OBRA</b>									<b>103.324,07</b>	<b>46.675,93</b>	<b>150.000,00</b>

THIAGO DE SOUZA  
ARQ. CAU A35799-5

DIRLEI BERNARDI DOS SANTOS  
PREFEITA MUNICIPAL