

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA

ORÇAMENTO ESTIMADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: RUA BENTO GONÇALVES
DATA: AGOSTO DE 2019
BDI: 24,69%

Extensão: 139,00 m
Área: 1447,00 m²

SINAPI	ITEM	SERVIÇOS	UNID.	DMT	QUANTID.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNITARIO		CUSTO PARCIAL		CUSTO
							MAT.	M.O	MAT.	M.O	GERAL
	1.0	PAVIMENTAÇÃO									
79472	1.1	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m²	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	1.447,00	-	-	-	-	-	-
94273	1.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento, base inferior, base superior, altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m		279,00	26,00	20,80	5,20	5.803,20	1.450,80	7.254,00
72799	1.3	Pavimentação com Paralelepípedo de basalto regular assentado sobre colchão de pó de pedra (espessura 10cm), rejuntado com pedrisco (pedras pequenas, 30 a 35 peças/m²)	m²		1.447,00	46,80	32,76	14,04	47.403,72	20.315,88	67.719,60
72971	1.4	Compactação de pavimento poliédrico	m²	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	1.447,00	-	-	-	-	-	-
5622	1.5	Regularização e compactação manual de Passeios	m²	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	693,70	-	-	-	-	-	-
		TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO							53.206,92	21.766,68	74.973,60
	2.0	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE									
83338	2.1	Escav. Valas p/ Drenagem Profunda em Mat. 1ª Cat.	m³	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	96,30	-	-	-	-	-	-
93381	2.2	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, profundidade de 1,50m a 3,00m com solo sem substituição em material de 1ª categoria	m³	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	69,55	-	-	-	-	-	-
92210	2.3	Corpo de BSTC D=40cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	20,00	-	-	-	-	-	-
92211	2.4	Corpo de BSTC D=50cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	87,00	-	-	-	-	-	-
92212	2.5	Corpo de BSTC D=60cm com Berço de Brita - fornecimento e assentamento. AF_12/2015	m	EXECUTADO PELO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	-
83659	2.6	Boca de Lobo Simples para BSTC D= 40 e 50cm com tampa de concreto	und		4,00	600,00	480,00	120,00	1.920,00	480,00	2.400,00
		TOTAL DA DRENAGEM E OAC							1.920,00	480,00	2.400,00
VALOR TOTAL DA OBRA									55.126,92	22.246,68	77.373,60

THIAGO DE SOUZA
ARQ. CAU A35799-5

ALCIR OSMAR GAMBETA
ENG. CIVIL CREA 107539-D

DIRLEI BERNARDI DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL